

Désignation des Ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire CFA	Prix Total CFA	Prix Total € H.T.
<b>CONSTRUCTION DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF</b>					
<b>1- Terrassement</b>					
Décapage, nettoyage et nivellement	m2	210	200	42 000	64,04
Implantation	Ens	ff	50 000	50 000	76,22
Fouilles pour fondation	m3	15,6	1 750	27 300	41,62
Remblai de terre sans apport	m3	15,6	1 750	27 300	41,62
Remblai de terre avec apport	m3	14,4	3 500	50 400	76,83
			<b>SS TOTAL 1</b>	197 000	300,33
<b>2- Béton - maçonnerie</b>					
Béton de propreté dosé à 150 Kg	m3	2,2	25 000	55 000	83,85
Béton cyclopéen pour fondation 250 Kg	m3	12,2	45 000	567 000	864,39
Béton armé pour soubassement 300 Kg	m3	5,8	95 000	551 000	839,99
Béton armé pour poteaux 350 Kg	m3	3,7	120 000	444 000	676,88
Béton armé pour chaînage 350 Kg	m3	4,4	120 000	528 000	804,93
Béton pour aire de dallage dosé 300 Kg	m3	8,2	40 000	328 000	500,04
Béton pour acrotère dosé à 300 Kg	m3	1,98	45 000	89 100	135,83
Maçonnerie en agglos creux de 15 Cm	m2	273,2	6 000	1 639 200	2498,96
Maçonnerie de claustras	unité	15	1 500	22 500	34,29
Enduit intérieur et extérieur	m2	556,4	1 200	667 680	1017,88
Chappe lissée pour revêtement du sol	m2	89	2 000	178 000	271,36
Enduit extérieur tyrolien	m2	162	1100	178 200	271,67
			<b>SS TOTAL 2</b>	5 247 680	8000,07
<b>3- Charpente - couverture</b>					

Charpente en IPN de 80	mL	70	4 300	301 000	458,87
Couverture en tôle bac de 35/100	m2	90,1	5 200	468 520	714,25
Plafonnage en contre plaqué de 5 mm	m2	82	6 500	533 000	812,57
			<b>SS TOTAL 3</b>	1 302 520	1985,69
<b>4- Menuiserie</b>					
Porte métallique Persienne 120 x 220	unité	1	75 000	75 000	114,34
Porte métallique Persienne 80 x 220	unité	1	60 000	60 000	91,47
Porte iso plane 80x220	unité	5	40 000	200 000	304,9
Fenêtre Persienne 100 x 120	unité	8	27 500	220 000	335,39
Fenêtres vitrées de 100 x 120	unité	8	55 000	440 000	670,78
Fenêtres Persiennes 60 x 60	unité	1	16 000	16 000	24,39
			<b>SS TOTAL 4</b>	1 011 000	1541,27
<b>5- Plomberie</b>					
WC chasse basse	m2	1	125 000	125 000	190,56
Urinoir	m2	1	75 000	75 000	114,34
Lave main	m2	1	50 000	50 000	76,23
Ensemble tuyauterie	m2	ff	100 000	100 000	152,44
			<b>SS TOTAL 5</b>	350 000	533,57
<b>6- Peinture</b>					
Badigeonnage à la chaux vive	m2	263	500	131 500	200,47
Peinture fom sur enduit interieur	m2	263	1500	394 500	601,41
Peinture fom sur plafond	m2	82	1500	123 000	187,51
Peinture à huile sur menuiserie	m2	24,4	2000	48 800	74,4
			<b>SS TOTAL 5</b>	697 800	1063,79
<b>7- Électricité</b>					

Réglettes complètes de 120 cm	Unité	20	9 000	180 000	274,41
Interrupteurs double allumages	Unité	4	3 000	12 000	18,29
Interrupteur simple allumage	Unité	6	2 500	15 000	22,87
Prises de courant monophasé	Unité	10	2 500	25 000	38,11
Prise de courant étanche monophasé	Unité	2	3 000	6 000	9,15
Disjoncteur triphasé 10/30A	Unité	1	32 500	32 500	49,55
Climatiseur 2 CV	Unité	4	790 000	3 160 000	4817,39
Fillerie de 2,5 mm2	Ens	ff	205 000	205 000	312,52
Fillerie de 4 mm2	Ens	ff	150 000	150 000	228,67
			<b>SS TOTAL 6</b>	3 785 500	5770,96
<b>Récapitulatif construction de 18 salles de classes - École des Métiers de Zorgho</b>					
1- Terrassement			SS TOTAL 1	197 000	300,33
2- Béton - maçonnerie			SS TOTAL 2	5 247 680	8000,07
3- Charpente - couverture			SS TOTAL 3	1 302 520	1985,69
4- Menuiserie			SS TOTAL 4	1 011 000	1541,27
5- Plomberie			SS TOTAL 5	350 000	533,57
6- Peinture			SS TOTAL 6	697 800	1063,79
7- Électricité			SS TOTAL 7	3 785 500	5770,96
			<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	12 591 500	19195,68