

Dossier OXYGÈNE ZORGHO - Projet d'Ecole des Métiers à Zorgho

<http://www.zorgho.org>



Désignation des Ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire CFA	Prix Total CFA	Prix Total € H.T.
<b>CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SERVANT DE CUISINE</b>					
<b>1- Terrassement</b>					
Décapage, nettoyage et nivellement	m2	51	200	10 200	15,55
Implantation	Ens	ff	20 000	20 000	30,49
Fouilles pour fondation	m3	4,6	1750	8 050	12,27
Remblai de terre sans apport	m3	4,6	1750	8 050	12,27
Remblai de terre avec apport	m3	5,2	3500	18 200	27,75
			<b>SS TOTAL 1</b>	64 500	98,33
<b>2- Béton - maçonnerie</b>					
Béton de propreté dosé à 150 Kg	m3	1,32	2 500	33 000	50,31
Béton cyclopéen pour fondation 250 Kg	m3	3,6	45 000	162 000	246,97
Béton armé pour soubassement 300 Kg	m3	2,18	95 000	207 100	315,72
Béton armé pour poteaux 350 Kg	m3	0,52	120 000	62 400	95,12
Béton armé pour chaînage 350 Kg	m3	0,66	120 000	79 200	120,74
Béton pour aire de dallage dosé 300 Kg	m3	2,2	40 000	88 000	134,16
Maçonnerie en agglos creux de 15 Cm	m3	50,2	6 000	301 200	459,18
Maçonnerie de claustras	m2	10	1 500	15 000	22,87
Enduit intérieur et extérieur	m2	120,2	1 200	144 240	219,89
Chappe lissée pour revêtement du sol	m2	25,52	2 000	510 400	778,1
Enduit extérieur tyrolien	m2	58,6	1 100	64 460	98,27
			<b>SS TOTAL 2</b>	1 667 000	2541,33

<b>3- Charpente - couverture</b>					
Charpente en chevron de 8 x 8	mL	20	1 100	22 000	33,54
Couverture en tôle de 27/100	m2	18,6	3 500	65 100	99,24
			<b>SS TOTAL 3</b>	87 100	132,78
<b>4- Menuiserie</b>					
Porte métallique persienne 120 x 220	unité	1	75 000	75 000	114,34
Porte métallique persienne 80 x 220	unité	1	60 000	60 000	91,47
Fenêtre métallique persienne 120 x 120	unité	2	32 500	65 000	99,09
			<b>SS TOTAL 4</b>	200 000	304,9
<b>5- Peinture</b>					
Badigeonnage à la chaux vive	m2	48,2	500	24 100	36,74
Peinture fom sur enduit interieur	m2	48,2	1 500	72 300	110,22
Peinture à huile sur menuiserie	m2	7,28	2 000	14 560	22,2
			<b>SS TOTAL 5</b>	110 960	169,16
<b>Récapitulatif construction de 18 salles de classes - École des Métiers de Zorgho</b>					
1- Terrassement			SS TOTAL 1	64 500	98,33
2- Béton - maçonnerie			SS TOTAL 2	1 667 000	2541,33
3- Charpente - couverture			SS TOTAL 3	87 100	132,78
4- Menuiserie			SS TOTAL 4	200 000	304,9
5- Peinture			SS TOTAL 5	110 960	169,16
			<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	2 129 560	3246,5