

Désignation des Ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire CFA	Prix Total CFA	Prix Total € H.T.
CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT DE TYPE F4 AVEC CUISINE INTERNE, LATRINE, CUISINE EXTERNE ET D'UN MUR DE CLOTURE.					
1- Terrassement					
Décapage, nettoyage et nivellement	m2	172	200	34 400	52,44
Implantation	Ens	ff	50 000	50 000	76,23
Fouilles pour fondation	m3	13,86	1 750	23 800	36,28
Remblai de terre sans apport	m3	13,86	1 750	23 800	36,28
Remblai de terre avec apport	m3	16,98	3 500	59 430	90,6
			SS TOTAL 1	191 430	291,83
2- Béton - maçonnerie					
Béton de propreté dosé à 150 Kg	m3	2,28	25 000	57 000	86,9
Béton cyclopéen pour fondation 250 Kg	m3	12,58	45 000	566 100	863,01
Béton armé pour soubassement 300 Kg	m3	5,85	95 000	555 750	847,24
Béton armé pour poteaux 350 Kg	m3	3,15	120 000	378 000	576,26
Béton armé pour chaînage 350 Kg	m3	2,1	120 000	252 000	384,17
Béton pour acrotère et aire dall. dosé à 300 Kg	m3	8,68	45 000	390 600	595,47
Maçonnerie en agglos creux de 15 Cm	m2	277,5	6 000	1 665 000	2538,28
Maçonnerie de claustras	unité	15	1 500	22 500	34,29
Enduit intérieur et extérieur	m2	555,2	1 200	666 240	1015,68
Chappe lissée pour revêtement du sol	m2	99,1	2 000	198 200	302,15
Enduit extérieur tyrolien	m2	157,8	1100	173 580	264,62
			SS TOTAL 2	4 924 970	7508,07
3- Charpente - couverture					
Charpente en IPN de 80	mL	75	4 300	322 500	491,65
Couverture en tôle bac de 35/100	m2	100,4	5 200	522 080	795,91

Plafonnage en contre plaqué de 5 mm	m2	85,4	6 500	555 100	846,24
			SS TOTAL 3	1 399 680	2133,8
4- Menuiserie					
Porte métallique Persienne 120 x 220	unité	1	75 000	75 000	114,34
Porte métallique Persienne 80 x 220	unité	2	60 000	120 000	182,94
Fenêtre métallique persienne de 100 x 120	unité	2	27 500	55 000	83,85
Fenêtre métallique persienne de 80 x 120	unité	4	25 000	100 000	152,45
Fenêtre métallique persienne de 60 x 60	unité	2	10 000	20 000	30,49
Porte iso planes 80 x 220	unité	3	40 000	120 000	182,94
Porte iso planes 70 x 220	unité	2	37 500	75 000	114,34
Porte pour placard 150 x 220	unité	3	65 000	195 000	297,26
			SS TOTAL 4	760 000	1158,61
5- Plomberie					
WC chasse basse	Unité	1	125 000	125 000	190,56
Lavabo	Unité	1	90 000	90 000	137,2
Lave main	Unité	1	50 000	50 000	76,22
Colonne de douche	Unité	1	22 500	22 500	34,31
Tuyauterie	Ens.	ff	175 000	175 000	266,79
			SS TOTAL 5	462 500	705,08
6- Peinture					
Badigeonnage à la chaux vive	m2	270,6	500	135 300	206,26
Peinture fom sur enduit interieur	m2	270,6	1500	405 900	618,79
Peinture fom sur plafond	m2	85,4	1500	128 100	195,29
Peinture à huile sur menuiserie	m2	33,44	2000	66 880	101,96
			SS TOTAL 5	736 180	1122,3
7- Électricité					
Réglettes complètes de 120	Unité	3	9 500	28 500	43,45
Réglettes complètes de 60	Unité	3	8 500	25 500	38,87

Applique sanitaire	Unité	2	7 500	15 000	22,87
Interrupteurs double allumages	Unité	2	3 000	6 000	9,15
Interrupteur simple allumage	Unité	4	2 500	10 000	15,24
Prises de courant monophasé	Unité	5	2 500	12 500	19,06
Prise de courant étanche monophasé	Unité	2	3 000	6 000	9,15
Brasseurs d'air	Unité	5	42 500	212 500	323,95
Disjoncteur 5/15A	Unité	1	22 500	22 500	34,3
Câblage complet en fils de 2,5 mm2	Ens	ff	105 000	105 000	160,07
			SS TOTAL 6	443 500	676,11
Récapitulatif construction de 18 salles de classes - École des Métiers de Zorgho					
1- Terrassement			SS TOTAL 1	191 430	291,83
2- Béton - maçonnerie			SS TOTAL 2	4 924 970	7508,07
3- Charpente - couverture			SS TOTAL 3	1 399 680	2133,8
4- Menuiserie			SS TOTAL 4	760 000	1158,61
5- Plomberie			SS TOTAL 5	462 500	705,08
6- Peinture			SS TOTAL 6	736 180	1122,3
7- Électricité			SS TOTAL 7	443 500	676,11
			TOTAL GÉNÉRAL	8 918 260	13595,8