

Désignation des Ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire CFA	Prix Total CFA	Prix Total € H.T.
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT SERVANT DE RÉFECTOIRE					
1- Terrassement					
Décapage, nettoyage et nivellement	m2	205	200	41 000	62,51
Implantation	Ens	ff	50 000	50 000	76,23
Fouilles pour fondation	m3	10,32	1 750	18 060	27,53
Remblai de terre sans apport	m3	10,32	1 750	18 060	27,53
Remblai de terre avec apport	m3	12,1	3 500	42 350	64,56
			SS TOTAL 1	169 470	258,36
2- Béton - maçonnerie					
Béton de propreté dosé à 150 Kg	m3	3,08	25 000	77 000	117,39
Béton cyclopéen pour fondation 250 Kg	m3	10,24	45 000	460 800	702,49
Béton armé pour soubassement 300 Kg	m3	5,18	95 000	492 100	750,2
Béton armé pour poteaux 350 Kg	m3	3,2	120 000	384 000	585,4
Béton armé pour chaînage 350 Kg	m3	2,56	120 000	307 200	468,32
Béton pour acrotère dosé à 300 Kg	m3	1,2	45 000	54 000	82,32
Béton pour aire de dallage dosé 300 Kg	m3	8,7	40 000	348 000	530,52
Maçonnerie en agglos creux de 15 Cm	m3	280	6 000	1 680 000	2561,14
Maçonnerie de claustras	m2	20	1 500	30 000	45,73
Enduit intérieur et extérieur	unité	560	1 200	672 000	1024,46
Chappe lissée pour revêtement du sol	m2	169	2 000	338 000	515,28
Enduit extérieur tyrolien	m2	198,6	1 100	218 460	333,05
			SS TOTAL 2	5 061 560	7716,3

3- Charpente - couverture					
Charpente en IPN de 80	mL	102	4 300	438 600	668,64
Couverture en tôle bac de 35/100	m2	169	5 200	878 800	1339,72
Plafonnage en contre plaqué de 5 mm	m2	154,2	6 500	1 002 300	1528
			SS TOTAL 3	2 319 700	3536,36
4- Menuiserie					
Porte métallique Persienne 150 x 220	unité	2	90 000	180 000	274,41
Porte métallique Persienne 80 x 220	unité	1	60 000	60 000	91,47
Fenêtre métalliques persienne 120 x 120	unité	14	32 500	455 000	693,64
Portes pour placard 150 x 220	unité	4	65 000	260 000	396,37
			SS TOTAL 4	955 000	1455,89
5- Plomberie					
Lavabo	unité	3	90 000	270 000	411,61
Lave main	unité	8	50 000	400 000	609,8
Tuyauterie	unité	ff	300 000	300 000	457,35
			SS TOTAL 5	970 000	1478,76
6- Peinture					
Badigeonnage à la chaux vive	m2	279,3	500	139 650	212,9
Peinture fom sur enduit interieur	m2	279,3	1 500	418 950	638,69
Peinture fom sur plafond	m2	154,2	1 500	231 300	352,61
Peinture à huile sur menuiserie	m2	41,72	2 000	83 440	127,2
			SS TOTAL 6	873 340	1331,4
7- Électricité					
Réglettes complètes de 120 cm	Unité	16	9 500	152 000	231,72
Interrupteur vas et viens	Unité	6	3 500	21 000	32,01
Interrupteur double allumage	Unité	4	3 000	12 000	18,29

Interrupteur simple allumage	Unité	5	2 500	12 500	19,07
Prises de courant monophasé	Unité	12	2 500	30 000	45,74
Prise de courant étanche monophasé	Unité	4	3 000	12 000	18,29
Brasseur d'air	Unité	16	42 500	680 000	1036,65
Disjoncteur triphasé 10/30A	Unité	1	32 500	32 500	49,55
Fillerie	Ens	ff	250 000	250 000	381,12
			SS TOTAL 7	1 202 000	1832,44
8- Équipements					
Table à manger	Unité	50	70 000	3 500 000	5335,72
Chaises	Unité	400	7 500	3 000 000	4573,47
Couvert complet	Unité	400	3 100	1 240 000	1890,37
Plat centraux + louche + carafe	Unité	50	5 000	250 000	381,12
			SS TOTAL 8	7 990 000	12180,68
Récapitulatif construction de 18 salles de classes - École des Métiers de Zorgho					
1- Terrassement			SS TOTAL 1	169 470	258,36
2- Béton - maçonnerie			SS TOTAL 2	5 061 560	7716,3
3- Charpente - couverture			SS TOTAL 3	2 319 700	3536,36
4- Menuiserie			SS TOTAL 4	955 000	1455,89
5- Plomberie			SS TOTAL 5	970 000	1478,76
6- Peinture			SS TOTAL 6	873 340	1331,4
7- Électricité			SS TOTAL 7	1 202 000	1832,44
8- Équipement			SS TOTAL 8	7 990 000	12180,68
			TOTAL GÉNÉRAL	19 541 070	29790,19